



**ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

**ΈΡΓΟ : "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ  
ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ.  
ΝΑΟΥΣΑΣ"**

ΚΑΕ: 02.64.7336.001  
Προϋπολογισμός: 258.989,20 €  
Αρ. μελέτης: 14/2021

C.P.V.:  
45214210-5, Κατασκευαστικές  
εργασίες για σχολεία πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης  
45214220-8, Κατασκευαστικές εργασίες  
για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Το παρόν έργο αφορά σε παρεμβάσεις σε δύο σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας και συγκεκριμένα στο Δημοτικό σχολείο Επισκοπής και στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Νάουσας. Αναλυτικότερα:

#### **1. Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής**

Στο Δημοτικό Σχολείο Επισκοπής προβλέπονται εργασίες διαμόρφωσης του αύλειου χώρου του. Το νότιο τμήμα του αύλειου χώρου του σχολείου είναι ασφαλτοστρωμένο, ενώ το βόρειο τμήμα είναι αδιαμόρφωτο.

Προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες:

- Καθαιρέσεις κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, αποξήλωση μεταλλικών κιγκλιδωμάτων κλπ
- Χωματοργικές εργασίες για τη διαμόρφωση χώρου και την κατασκευή αγωγού απομάκρυνσης ομβρίων υδάτων από τον αύλειο χώρο
- Διάστρωση οπλισμένου σκυροδέματος για την διαμόρφωση κλίσεων στο νότιο τμήμα (ασφαλτοστρωμένο τμήμα) και κατασκευή διαδρόμων κίνησης στο βόρειο τμήμα της αυλής
- Κατασκευή ράμπας πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α.
- Κατασκευή δύο μίνι-γηπέδων (καλαθοσφαίρισης και ποδοσφαίρου-χειροσφαίρισης)
- Κατασκευή χτιστών καθισμάτων από εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα
- Επίστρωση αύλειου χώρου με κυβόλιθους τσιμέντου, διαστάσεων 10x10, σε χρωματική διακύμανση, τοποθετημένους σε μοτίβο
- Επίστρωση δαπέδου υποδοχής λυόμενης αίθουσας και διαδρόμων βόρειου τμήματος αυλής με βοτσαλόπλακες
- Επένδυση της υπάρχουσας περίφραξης με κεραμικό τουβλάκι και τοποθέτηση περαστών κιγκλιδωμάτων ΠΚ-Γ
- Χρωματισμός του κτιρίου εξωτερικά

- Αποξήλωση, συντήρηση και επανατοποθέτηση της υφιστάμενης συρόμενης μεταλλικής πόρτας εισόδου της βόρειας πλευράς του σχολείου
- Τοποθέτηση νέας πόρτας εισόδου στην ανατολική πλευρά του σχολείου
- Φύτευση δέντρων σκίασης.

## **2. 10<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Νάουσας**

Στο 10<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο Νάουσας προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες :

- Καθαρισμός του υπάρχοντος δαπέδου και διάστρωση αυτοεπιπεδούμενου υλικού για τη δημιουργία κατάλληλης υπόβασης και επίστρωση συνθετικού τάπητα (τύπου “taraflex” ή ισοδυνάμου) στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του υπογείου.
- Επιδιόρθωση του μεταλλικού στεγάστρου και τοποθέτηση κυψελωτών πολυκαρβονικών φύλλων πάνω από το “coufrage” στη δυτική πλευρά της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων
- Εργασίες επιδιόρθωσης του στεγάστρου στην ανατολική πλευρά και τοποθέτηση κεραμιδιών τύπου Καναδά.
- Συγκέντρωση υδάτων υδρορροών στέγης στη βόρεια πλευρά του κτιρίου και απομάκρυνσή τους σε υφιστάμενο φρεάτιο υδροσυλλογής.

Ο προϋπολογισμός των παραπάνω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 258.989,20€ συμπεριλαμβανομένων απροβλέπτων 15%, ΓΕ & ΟΕ 18% και Φ.Π.Α. 24%, .

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (161.900€) , από το άρθρο 13 του Ν.2880/2001(32.450€) και από την ΚΑΠ ΠΔΕ ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ (64.639,20€) σε βάρος του ΚΑΕ 02.64.7336.001 όπως προβλέπεται μετά την 9<sup>η</sup> αναμόρφωση προϋπολογισμού – τεχνικού προγράμματος 2021 με την, με αρ. 104/2021, Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας (ΑΔΑ: ΩΔ93ΩΚ0-ΙΓΧ).

Ο συντάξας	Νάουσα, 22-09-2021 Ο αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Μελετών & Διενέργειας Διαγωνισμών	Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Ν.
Παπαφιλίππου Αγγελάκης Πολιτικός Μηχανικός	Κυράνος Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός	Κυριακίδης Παύλος Πολιτικός Μηχανικός