



**ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

**Έργο : "Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας"**

ΚΑΕ: 02.64.7333.001  
Προϋπολογισμός: 800.000 €  
C.P.V.: 45233140-2, Οδικά έργα  
Αρ. μελέτης: 13/2021

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το παρόν έργο προβλέπεται η αποκατάσταση του οδοστρώματος σε υφιστάμενα οδικά τμήματα εντός του εγκεκριμένου σχεδίου των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Νάουσας και συγκεκριμένα στις Τ.Κ. Επισκοπής, Κοπανού και Χαρίεσσας της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμίων, Αγγελοχωρίου, Αρχαγγέλου και Πολυπλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Ειρηνούπολης, Γιαννακοχωρίου και Στενημάχου της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας. Οι συγκεκριμένοι δρόμοι, όπως φαίνονται στα συνημμένα αποσπάσματα χάρτη των διανομών, κατατάσσονται λειτουργικά, κατά ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ, στην κατηγορία ΔV, διότι πρόκειται για οδικά τμήματα εντός σχεδίου (αστικές περιοχές), στις οποίες κατά προτεραιότητα εξυπηρετούνται σκοποί άμεσης πρόσβασης (προσπέλασης) σε ιδιοκτησίες.

Σκοπός του έργου είναι η επισκευή του οδοστρώματος της κάθε οδού, προκειμένου να είναι ασφαλής η λειτουργία της. Πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις σε σημεία και οδούς, όπου έχουν διαπιστωθεί ήδη σημαντικά προβλήματα.

Οι εργασίες που θα απαιτηθούν για κάθε οδό είναι :

- Τ.Κ. Επισκοπής, Κοπανού, Χαρίεσσας, Αγγελοχωρίου, Πολυπλατάνου, Αρχαγγέλου, Στενημάχου:
  - Εκσκαφή – καθαρισμός στα πρηνή του δρόμου για απομάκρυνση της φυτικής γης,
  - Τομή ασφαλτοσκυροδέματος,
  - Αποξήλωση ασφαλτοτάπητα (στις διασταυρώσεις της οδού με άλλες οδούς),
  - Απόξεση του ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 6 cm,
  - Προσαρμογή των υφιστάμενων φρεατίων στη νέα στάθμη του οδοστρώματος,
  - Τοποθέτηση ασφαλτικής συγκολλητική επάλειψης,
  - Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης μεταβλητού πάχους (προκειμένου να δοθούν οι απαραίτητες κλίσεις της οδού),
  - Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,0 cm.
  
- Τ.Κ. Γιαννακοχωρίου :
  - Εκσκαφή φυτικής γης για διαπλάτυνση του οδοστρώματος,
  - Κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους,
  - Ασφαλτική προεπάλειψη,
  - Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5,0 cm.

Η διάθεση των αποβλήτων θα γίνει μέσω Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) και η πληρωμή του θα γίνει απολογιστικά. Τόσο η κατάλληλη φυτική γη που θα προκύψει από τις εκσκαφές, όσο και τα κατάλληλα προϊόντα από το φρεζάρισμα του ασφαλτοτάπητα θα χρησιμοποιηθεί σε παρόμοιες εργασίες στις οικίες κοινότητες (πλήρωση νησίδων με φυτική, επιδιόρθωση αγροτικών δρόμων κλπ).

Ο προϋπολογισμός του έργου μαζί με ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, πρόβλεψη απολογιστικών, πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 800.000 € και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μέχρι σήμερα.

Νάουσα, 16-08-2021

Ο αναπλ. Προϊστάμενος του  
Τμήματος Μελετών & Διενέργειας  
Διαγωνισμών

Ο Διευθυντής Τ.Υ.Δ.Ν.

Κυράνος Θωμάς  
Πολιτικός Μηχανικός

Κυριακίδης Παύλος  
Πολιτικός Μηχανικός